

Presupuesto parcial nº 1 ADECUACION VIA PECUARIA

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe		
1.1	M2	Excavacion, perfilado y refino de cajeadado para formación de vía peatonal en terreno de tránsito, con una profundidad de 15 cm., incluso retirada y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	90,00	3,00		270,000		
			2	162,00	3,00		972,000		
			1	194,00	3,00		582,000		
			1	316,00	3,00		948,000		
							2.772,000	2.772,000	
		Total m2					2.772,000	0,72	1.995,84
1.2	M.	Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluso excavación previa y el relleno posterior.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	90,00			90,000		
			2	162,00			324,000		
			1	194,00			194,000		
			1	316,00			316,000		
							924,000	924,000	
		Total m.:					924,000	25,20	23.284,80
1.3	M3	Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, relleno posterior, carga y transporte al vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	90,00	0,60	0,40	21,600		
			2	162,00	0,60	0,40	77,760		
			1	194,00	0,60	0,40	46,560		
			1	316,00	0,60	0,40	75,840		
Arquetas									
Tramo 1			35	1,00	1,00	0,80	28,000		
Arquetas de riego									
Tramo 1			35	0,50	0,50	0,50	4,375		
							254,135	254,135	
		Total m3					254,135	23,43	5.954,38
1.4	M.	Suministro y colocación de conducto para paso de instalaciones (Tubo Dekaplast) enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			2	90,00			180,000		
			4	162,00			648,000		
			2	194,00			388,000		
			2	316,00			632,000		
							1.848,000	1.848,000	
		Total m.:					1.848,000	6,05	11.180,40
1.5	Ud	Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			35				35,000		
							35,000	35,000	
		Total ud					35,000	9,12	319,20
1.6	Ud	Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de excavación, relleno perimetral posterior y medios auxiliares.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			35				35,000		
							35,000	35,000	

Presupuesto parcial nº 1 ADECUACION VIA PECUARIA

Nº	Ud	Descripción					Medición	Precio	Importe
		Total ud					35,000	76,38	2.673,30
1.7	M2	Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material Jabre, de espesor 0,15 m., incluyendo extendido, humectación, compactación con medios mecánicos y rasanteado, terminado.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	90,00	3,00		270,000		
			2	162,00	3,00		972,000		
			1	194,00	3,00		582,000		
			1	316,00	3,00		948,000		
		Total m2					2.772,000	3,90	10.810,80
1.8	M.	Suministro y colocación de vallado de rollizos de madera de diámetro 10 cm., con tratamiento intemperie, MO 134.19A TALANQUERA TIPO D, i/p.p. de operaciones y medios auxiliares.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	90,00			90,000		
			1	162,00			162,000		
			1	194,00			194,000		
			1	316,00			316,000		
		Total m.					762,000	62,52	47.640,24
1.9	M3	Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/excavación y hormigón de cimentación, preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, remate de coronación de muro, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	90,00	0,60	0,35	18,900		
			2	162,00	0,60	0,35	68,040		
			1	194,00	0,60	0,35	40,740		
			1	316,00	0,60	0,35	66,360		
		Total m3					194,040	273,68	53.104,87
1.10	M3	Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
tramo 1			300				300,000		
		Total m3					300,000	14,63	4.389,00
1.11	M3	Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			500				500,000		
		Total m3					500,000	12,40	6.200,00
1.12	H	Excavación a cielo abierto, en terrenos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			8	8,00			64,000		
		Total h					64,000	27,00	1.728,00
1.13	H	Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			8	8,00			64,000		

Presupuesto parcial nº 1 ADECUACION VIA PECUARIA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				64,000	64,000
		Total h	64,000	32,99	2.111,36
Total presupuesto parcial nº 1 ADECUACION VIA PECUARIA :					171.392,19

Presupuesto parcial nº 2 RED DE RIEGO Y AJARDINAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe	
2.1	M2	Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal (5-10 cm.) arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	762,00	13,00		9.906,000		
							9.906,000	9.906,000	
			Total m2				9.906,000	3,78	37.444,68
2.2	Ud	Prunus avium (Cerezo silvestre) de 2 savias, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			200				200,000		
							200,000	200,000	
			Total ud				200,000	2,11	422,00
2.3	Ud	Lavandula latifolia (Espliego) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			200				200,000		
							200,000	200,000	
			Total ud				200,000	1,24	248,00
2.4	Ud	Erica multiflora (Brezo) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			200				200,000		
							200,000	200,000	
			Total ud				200,000	2,94	588,00
2.5	Ud	Arbutus unedo (Madroño) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			200				200,000		
							200,000	200,000	
			Total ud				200,000	1,44	288,00
2.6	Ud	Laurus nobilis (Laurel común) de 1,5 a 2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.							
			Total ud				20,000	52,54	1.050,80
2.7	M.	Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1	90,00			90,000		
			2	162,00			324,000		
			1	194,00			194,000		
			1	316,00			316,000		
							924,000	924,000	
			Total m.				924,000	5,90	5.451,60
2.8	M.	Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			4	90,00			360,000		
			8	162,00			1.296,000		
			4	194,00			776,000		
			4	316,00			1.264,000		
								(Continúa...)	

Presupuesto parcial nº 2 RED DE RIEGO Y AJARDINAMIENTO

Nº	Ud	Descripción					Medición	Precio	Importe
2.8	M.	TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17							(Continuación...)
								3.696,000	3.696,000
			Total m.:				3.696,000	0,97	3.585,12
2.9	Ud	Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			820				820,000		
							820,000	820,000	
			Total ud:				820,000	0,36	295,20
2.10	Ud	Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			10				10,000		
							10,000	10,000	
			Total ud:				10,000	173,58	1.735,80
2.11	Ud	Programador electrónico de intemperie expansible hasta 36 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 4 programas de riego y 4 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso tendido eléctrico, electroválvulas, protección, fijación, instalado.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Tramo 1			1				1,000		
							1,000	1,000	
			Total ud:				1,000	1.580,18	1.580,18
Total presupuesto parcial nº 2 RED DE RIEGO Y AJARDINAMIENTO :								52.689,38	

Presupuesto de ejecución material

1 ADECUACION VIA PECUARIA	171.392,19
2 RED DE RIEGO Y AJARDINAMIENTO	52.689,38
Total	224.081,57

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

En Alpedrete a 26 de Marzo de 2.008
EL APAREJADOR MUNICIPAL:

EL ARQUITECTO MUNICIPAL:

J. MANUEL PAZ GARCIA.

ROBERTO DE MIGUEL MORALES.